

安徽钧诺金属科技有限公司年产 2000 万件金属冲压件项目

竣工环境保护验收意见

2020 年 1 月 4 日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，安徽钧诺金属科技有限公司主持召开了年产 2000 万件金属冲压件项目竣工环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由安徽钧诺金属科技有限公司（建设单位）、安徽诚翔分析测试科技有限公司（监测单位）、3 位行业专家等组成并开展竣工环境保护验收工作。建设单位介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收组对项目现场进行踏勘，并查阅了有关环保资料，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽钧诺金属科技有限公司位于合肥市庐江高新区同大产业园，租赁合肥兆鑫汽车有限公司（北纬 N31°29′ 10.38″ 东经 E117°15′ 26.41″）1#车间 2200m²，投资 500 万元，主要采购冲压机等生产设备，建设年产 2000 万件金属冲压件项目。

（二）建设过程及环保审批情况

安徽钧诺金属科技有限公司年产 2000 万件金属冲压件项目于 2017 年 10 月 30 号经庐江县发展和改革委员会备案（庐发项[2017]411 号），2017 年 12 月安徽伊尔思环境科技有限公司编制完成了《安徽钧诺金属科技有限公司年产 2000 万件金属冲压件项目环境影响报告表》，2018 年 1 月 10 号庐江县环境保护局（庐环审〔2018〕1 号）对《安徽钧诺金属科技有限公司年产 2000 万件金属冲压件项目环境影响报告表》进行了审批。

（三）投资情况

项目实际总投资 500 万元、其中环保投资 4 万元，环保投资占总投资额的 0.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产 2000 万件金属冲压件项目全部工程内容及其公辅设施。

二、工程变动情况

变更内容	变动原因	是否为重大变动
环评及其批复中要求污水进入市政管网，实际企业无食宿废水，日常废水量较少，经化粪池处理后定期清掏，不外排	考量企业实际无食堂宿舍生活废水，且员工数量较少，生活用水经化粪池处理后定期清掏，不外排	否
环评要求设置 45t、80t、110t、260t 吨位的冲压机共 14 台，实际设置 45t、80t、100t、250t 吨位的冲压机共 12 台	项目根据实际情况，部分调整设备吨位以适用实际产品需求，不影响项目实际年产量	否

根据上述分析，原则上本项目无重大变动内容。

三、环境保护设施落实情况

（一） 废气污染源、污染物处理和排放情况

本项目仅进行冲压件生产，生产过程无废气产生。

（二） 废水污染源、污染物处理和排放情况

本项目实行雨污分流制，雨水进入雨水管道，项目主要废水为生活污水，经化粪池处理后定期清掏，不外排。

（三） 噪声污染源、污染物处理和排放情况

本项目噪声主要来源于冲压机运行过程产生的噪声。设备设置有减震基础，设备布置在室内，利用建筑物墙体隔声，厂区夜间不进行生产等方式进行隔声减震。

（四） 固体废物污染源、污染物处理和排放情况

项目运营期间固体废物主要为生产过程中产生的边角料和不合格品、含油抹布、废机油以及生活垃圾。

生产过程中所产生的边角料和不合格品，主要为金属边角料，集中收集后外售。含油抹布属于危险废物，具有豁免性，混入生活垃圾中，由环卫部门统一清运处理。废机油属于危险废物，当前企业暂未产生危险废物，待产生后企业承诺与有资质单位签订协议并交由处理。

四、环境保护设施调试效果

安徽诚翔分析测试科技有限公司于 2019 年 12 月 16 日-17 日进行了现场验收检测，验收期间监测结果如下：

（一） 厂界噪声

厂界噪声监测结果：在竣工验收监测期间，项目区厂界外昼间噪声监测结

果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值要求。

（二） 固体废物

厂区固废经现场勘查结果：项目运营期间固体废物主要为生产过程中产生的边角料和不合格品、含油抹布、废机油以及生活垃圾。

生产过程中所产生的边角料和不合格品，主要为金属边角料，集中收集后外售。含油抹布属于危险废物，具有豁免性，混入生活垃圾中，由环卫部门统一清运处理。废机油属于危险废物，当前企业暂未产生危险废物，待产生后企业承诺与有资质单位签订协议并交由处理。

五、验收结论

综上所述，本次验收监测工况稳定，环保设施正常运行，满足生产工况要求。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（一） 加强危废库管理工作。

（二） 加强环保设施的日常维护，确保环保设施的有效运行。

安徽钧诺金属科技有限公司

2020年1月4日